
Ersatzteilliste
Spare parts list

Spare parts list
Liste des pièces de rechange

6721118949
(2026/07) cwe

# GC8801iF 15-50




BOSCH

**[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage**
Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

**[en] Important notes on installation/assembly**
The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

**[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage**
L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

**[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа**
Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

**[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži**
Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

**[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen**
IInstallationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

**[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση**
Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

**[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje**
La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

**[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks**
Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

**[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**
De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

**[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita**
Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

**(hr) Važne upute za Instalaciju/Montažu**
Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

**[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez**
A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevétele mellett.

**[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio**
L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

**[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისათვის**
ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

**[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos**
Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šiems darbams įgalioti specialistai.

**[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin**
Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

**[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu**
Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

**[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**
De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

**[no] Viktig informasjon om installasjon/montering**
Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

**[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu**
Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

**[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem**
A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

**[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul**
Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucţiuni şi prescripţiile valabile.

**[ru] Важные указания по подключению/монтажу**
IПодключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

**[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže**
Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

**[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo**
Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

**[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu**
Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

**[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering**
Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

**[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar**
Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

**[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу**
Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

**[zh] 安装方面的重要提示**
安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行,
同时必须遵守本说明 书和现行法规的相关要求


**[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع**
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

**[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ**
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

**[az] Quraşdırılma**
Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

**Ersatzteilliste**
**Spare parts list**

**Liste des pièces de rechange**




6721906096.aa.RO


| | | |
|---|---|---|
| **1** | Kesselblock<br>Boiler block<br>Bloc chaudiere | **GC8801iF 15-50** |

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohr 5Gld VK E-prep | 8 755 003 001 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rohr 6Gld VK E-prep | 8 755 003 002 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rohr 10Gld VK everp | 8 718 583 243 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kondensatablauf everp | 8 718 583 245 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Gegenmutter PG29 (5x) everp | 8 718 583 247 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Abgasstutzen konz 80/125 Gas V2 everp | 8 718 589 974 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Lippendichtung DN80 | 8 718 223 472 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Lippendichtung DN125 | 8 718 223 473 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Siphon | 7 746 700 064 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Siphon | 8 738 808 157 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Verschlussdeckel | 8 715 503 528 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Lippendichtung DN18 (5x) | 7 100 819 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Stopfen G 1 everp | 8 718 584 633 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Dichtung D33x44x2 grafitiert everp | 8 718 584 676 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 17 | O-Ring 28x3 70EPDM/281 everp | 8 718 585 155 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | Federclip d=38,2/28 everp 5Stk | 8 718 571 056 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6kt-Mutter DIN6923 M8 A3K (10x) everp | 8 718 571 267 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 23 | Druck-Transmitter Typ 505.91570 everp | 8 718 577 734 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 24 | Stiftschraube DIN939 M8x20 (3x) everp | 8 718 586 467 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 25 | Lippendichtung 29,8 x 6,1 (5x) | 7 100 742 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kesselblock CLA5N 15 prep everp | 7 724 002 025 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kesselblock CLA6N 22 prep everp | 7 724 002 026 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kesselblock CLA6N 30 prep everp | 7 724 002 027 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kesselblock CLA DNA 40kW V2 everp | 8 738 806 761 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kesselblock CLA DNA 50kW V2 everp | 8 738 806 762 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kessel-/STB-FühlerG1/4 45lg everp | 6 302 487 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 28 | Schutzkappe | 8 716 111 252 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 29 | Stopfen | 8 716 111 253 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 30 | Flachkopfschraube St3,9x20 A2K (10x)ever | 8 718 588 551 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 31 | Dichtung D24x30,5x2mm (5x) everp | 6 302 024 7 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |

**GC8801iF 15-50**

Kesselblock
Boiler block
Bloc chaudiere

**1**




**2** Verkleidung
Casing
Habillage


**GC8801iF 15-50**

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorderwand GC8000iF V2 everp | 8 738 806 755 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Haube außen GC8000iF 15-30kW V2 everp | 8 738 806 756 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Haube außen GC8000iF 40-50kW V2 everp | 8 738 806 757 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Isolierung vorne everp | 8 718 586 489 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seitenwand re/li 15-22-30kW everp | 8 738 803 986 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seitenwand re/li 40-50kW everp | 8 738 803 987 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wärmeschutz Block 5Gld everp | 8 718 583 209 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wärmeschutz Block 6Gld everp | 8 718 583 210 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wärmeschutz Block 10Gld everp | 8 718 583 213 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Flachkopfschraube ST3,9x9,5 A3T (10x) | 7 747 026 999 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Montageset Vorderwand XC8000F everp | 8 738 807 062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Haltefeder (10x) everp | 7 747 016 084 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Gerätefuß M10x51 everp (4x) | 6 302 865 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Kabeldurchführung D46 / 4019 everp | 8 718 583 389 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Abdeckblech HMI V2 everp | 8 738 806 753 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Gehäuse Halter DNA RAL 7040 everp | 8 738 806 754 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Kabeldurchführung | 8 738 213 889 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |

**GC8801iF 15-50**

Verkleidung
Casing
Habillage


**2**





**3** Anschlußteile
Connection-parts
Raccordement

**GC8801iF 15-50**

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Stück G11/2 mit Muffe G3/4 VL everp | 8 718 595 433 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 1 | T-Stück G1 mit Muffe G3/4 VL V3 everp | 8 738 803 862 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dichtung D27x38x2 DVGW everp | 8 718 584 801 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dichtung D32x44x2, DVGW-zugelassen everp | 8 718 585 153 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dichtung D17x24x2, DVGW-zugelassen | 5 662 330 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | T-Stück G1 mit O-Ring RL everp | 8 718 594 563 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | T-Stück G11/2 mit Muffe G1/4 RL everp | 8 718 595 434 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Dichtung D32x44x2 EPDM (5x) everp | 6 301 012 3 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | O-Ring 29,82x2,62 EPDM (x5) everp | 8 718 594 562 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Kappe G11/2x16 everp | 6 301 507 5 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Verschlusskappe G1" everp | 8 718 585 244 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Doppelnippel G1x31 mit O-Ring everp | 8 718 583 176 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Füll und Entleerungshahn G1xG3/4 everp | 8 718 585 245 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Metallwellschlauch DN16 1000mm everp | 8 738 804 516 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kappenventil flachdichtend 3/4x3/4 everp | 6 302 542 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Halteblech Ausdehnungsgefäß silber verp. | 7 736 602 282 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | Zubehör |
| 13 | O-Ring 22x2,5mm 70EPDM/281 (5x) everp | 8 718 585 539 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Dichtung D19x24,3x2mm AFM34 (5x) everp | 8 718 571 898 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | KSS Verteilerbalken everp | 8 718 583 178 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 19 | Anschlussrohr BSS2 / BSS5 G3/4 everp | 8 718 594 560 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Dichtung D17x24x2 AFM34 (10x) | 7 747 016 505 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 21 | Wärmeschutz KSS Verteilerbalken everp | 8 718 583 180 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 22 | Entlüfter Autom m. Absperrvent 3/8 everp | 8 718 585 257 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 23 | Anschlussrohr RK G1 1/4" 139x217 everp | 8 718 583 181 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Anschlussrohr RK G11/2 kpl everp | 8 718 594 559 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 24 | Anschlussrohr VK G1 1/4" 217x219 everp | 8 718 583 182 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Anschlussrohr VK G11/2 kpl everp | 8 718 594 558 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 26 | Verschlusskappe G3/4 mit Dichtung everp | 6 302 303 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 27 | Vor-/Rücklauffühler G1/4 45lg everp | 6 304 167 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 28 | Isolierung T-Stücke 15-50 kW | 7 736 604 152 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | Zubehör |
| 29 | Gas-D-Hahn 1/2" | 7 738 112 222 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | Zubehör |
| 29 | NR.440/14 Gas-D-Hahn 3/4" | 7 738 112 223 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | Zubehör |








6721906020.aa.RO

**4** Brenner
Burner
Brûleur

**GC8801iF 15-50**

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasbrenner VM 1.3 15kW V2 everp | 8 755 004 331 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gasbrenner VM 1.3 22kW V2 everp | 8 755 004 332 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gasbrenner VM 1.3 30kW V2 everp | 8 755 004 333 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gasbrenner VM 1.3 40kW V2 everp | 8 755 004 334 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gasbrenner VM 1.3 50kW V2 everp | 8 755 004 335 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Service-Set VM 1.3 everp | 8 738 808 514 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | Umstellset Flüssiggas VM 1.3 V2 15 | 7 724 002 118 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | Zubehör |
| | Umstellset Flüssiggas VM 1.3 V2 22 | 7 724 002 119 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | Zubehör |
| | Umstellset Flüssiggas VM 1.3 V2 30 | 7 724 002 120 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | Zubehör |
| | Umstellset Flüssiggas VM 1.3 V2 40 | 7 724 002 121 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | Zubehör |
| | Umstellset Flüssiggas VM 1.3 V2 50 | 7 724 002 122 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | Zubehör |





6721904985.aa.RO

**4A** Brennstab/Elektrode
burner rod/electrode
rampe de combustion/électrode

**GC8801iF 15-50**

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennstab Gasbr VM1.0 15/VM1.1 22kW ever | 8 718 587 522 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brennstab Gasbr VM1.0 22/VM1.1 30kW ever | 8 718 587 523 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brennstab Gasb VM1.0 30/VM1.3 50kW everp | 8 718 587 524 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brennstab Gasbrenner VM1.1 15kW everp | 8 738 804 048 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brennstab VM1.1 40kW everp | 8 738 804 707 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dichtung Brennstab everp | 8 718 586 629 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schraube Ejot Altracs M6x14 (10x) everp | 8 718 582 996 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Isolierung Brennerfl. VM mit DW everp | 8 738 807 988 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Keramikkleber 115gr Tube everp | 8 718 576 016 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Zündelektrode VM1.0 15-50kW everp | 8 718 595 817 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Linsenschr DIN7985 M4x10 8.8A3K (4x) eve | 8 718 583 000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dichtung Elektrode (2x) everp | 8 718 583 001 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Überwachungselektrode VM L123 everp | 8 738 808 515 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Schauglas M16x1 everp | 8 718 589 884 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Druckmessdüse G1/8" Set | 7 747 022 048 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | O-Ring 253,37 x 5,33 everp | 8 718 583 004 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bimetallschalter 130°C everp | 7 736 606 113 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |





6721906021.aa.RO

**4B** Gasarmatur/Gebläse
Gas valve/Fan
Bloc gaz/Ventilateur

**GC8801iF 15-50**

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GebläsePEBM D118 AC230 50 070W PWM MCeve | 8 718 593 107 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dichtung (Gebläse) | 8 718 660 208 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schraube Ejot Altracs M6x14 (10x) everp | 8 718 582 996 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Schraube 40x8/7 TORX (10x) everp | 7 746 900 442 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dichtung Venturi-Gehäuse | 7 746 900 441 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Venturi 15kW everp | 8 738 808 499 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Venturi 22kW everp | 8 738 808 500 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Venturi 30kW everp | 8 738 808 501 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Venturi 40kW everp | 8 738 808 502 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Venturi 50kW everp | 8 738 808 503 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Linsenschraube DIN7985 M5x10 (5x) | 8 718 572 849 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Gasarmatur SIT Sigma 848 VM 1.3 everp | 8 738 808 505 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dichtung D17x24x2 AFM34 (10x) | 7 747 016 505 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | O-Ring 15,54x2,62 (5x) everp | 8 738 808 504 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gasrohr VM 1.3 5Gld everp | 8 738 808 506 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gasrohr VM 1.3 6Gld everp | 8 738 808 507 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gasrohr VM 1.3 10Gld everp | 8 738 808 508 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Differenzdruckwächter 290/230 Pa everp | 8 755 004 329 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Differenzdruckwächter 400/350 Pa everp | 8 755 004 330 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 21 | Schlauchset Druckwächter everp | 7 736 603 349 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 22 | Einschraubstutzen D6 G1/4" SW17 everp | 7 736 603 344 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |





SAFe
SAFe
SAFe

**4C**

**GC8801iF 15-50**

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFe220 V7 everp | 8 755 004 787 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Abdeckung SAFe V2 everp | 7 736 606 793 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Modul BIM220 6290-V1 15kW everp | 8 755 003 111 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6291-V1 22kW everp | 8 755 003 112 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6292-V1 30kW everp | 8 755 003 113 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6293-V1 40kW everp | 8 755 003 114 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6294-V1 50kW everp | 8 755 003 115 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6295-V1 15kW FG everp | 8 755 003 799 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6296-V1 22kW FG everp | 8 755 003 800 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6297-V1 30kW FG everp | 8 755 003 801 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6298-V1 40kW FG everp | 8 755 003 802 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 4 | Modul BIM220 6299-V1 50kW FG everp | 8 755 003 803 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | Einbau nur durch ST |
| 5 | Zündeinrichtung Danfoss EBI V4 everp | 8 718 575 099 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Zündleitung KD5 SD6,3 SD4 everp | 8 718 583 016 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Zündleitung SAFe 230V everp | 8 738 802 738 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Verbindungsleitung SAFe - Netz everp | 8 718 581 115 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | Verb.leitung SAFe-Rücklaufüh. 1250 ever | 8 732 932 701 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 12 | Datenleitung SAFe RMx 990mm everp | 8 718 581 113 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 14 | Verbindungsleitung SAFe - FK everp | 8 718 581 572 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Verb.leitung Ionisation K 230 everp | 8 732 907 195 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | Leitung SAFe MV1/MV2 330mm everp | 8 738 810 425 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 17 | Verbindungsleitung SAFe Gebläse 630everp | 7 736 606 784 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 18 | Verbindungsleitung SAFe WIDW 340everp | 7 736 606 785 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 19 | Schrauben-Set (Zündtrafo) (5x) | 7 736 606 917 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 20 | Leitung Druckschalter 350mm everp | 8 738 810 422 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |




6721905953.aa.RO

| Pos | Bezeichnung<br>Description<br>Dénomination | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | GC8801iF-15 | GC8801iF-22 | GC8801iF-30 | GC8801iF-40 | GC8801iF-50 | | | | | | | | | | | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gehäuse Klemmabdeckung schwarz everp | 7 736 603 857 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Anschlussklemmen-Set | 8 755 006 631 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Zugentlastung (10x) | 7 747 026 205 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 7 | Steuergerät IMX45 Ersatz | 8 755 003 650 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 8 | Leitung-Set everp | 8 755 006 632 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bedienelement BX45 everp | 8 755 005 108 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 11 | LAN and radio module K 40 RF Bosch | 7 738 114 013 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | Zubehör |
| 12 | Systemregler UI800-GC | 8 755 002 743 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 15 | Außentemperaturfühler | 8 747 207 101 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 16 | LAN-Kabel 2000 everp | 8 718 583 686 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |

## Übersetzungsliste
## List of translations

## Liste des traductions

| Pos | Description | Description | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 1 | Pipe 5Gld VK E-prep | Tube 5Gld | | | |
| 1 | Pipe 6Gld VK E-prep | Tube 6Gld | | | |
| 2 | Pipe 10 sec VK | Tube VK | | | |
| 4 | Pipe drain | Évacuation des condensats | | | |
| 5 | Nut PG29 (5x) | Contre-écrou PG29 (5x) | | | |
| 6 | Flue outlet concentric 80/125 gas V2 SP | Fumisterie buse concentrique 80/125 V2 | | | |
| 10 | Lip seal DN80 | Joint à lèvres DN80 | | | |
| 11 | Lip seal DN125 | Joint à lèvres DN125 | | | |
| 12 | Syphon | Siphon | | | |
| 12 | Siphon | Siphon | | | |
| 13 | Cover - Service Access | Couvercle | | | |
| 14 | Sealing DN18 (5x) | Scellement DN18 (5x) | | | |
| 15 | Plug G 1 | BOUCHON G1 | | | |
| 16 | Gasket D33x44x2mm | Joint D33x44x2mm | | | |
| 17 | O-ring D28x3mm 70EPDM/281 pckd | Joint torique D28x3 70EPDM/281 | | | |
| 18 | Spring d=38,2/28 | Pince à ressort D=38,2/28 | | | |
| 20 | Hexagon nut DIN6923 M8 A3K (10x) | Écrou hexagonal DIN6923 M8 A3K (10x) | | | |
| 23 | Switch PressureTyp 505.91570 packed | Transmetteur de pression type 505.91570 | | | |
| 24 | stud DIN939 M8x20 (3x) | goujon fileté DIN939 M8x20 (3x) | | | |
| 25 | Lip seal 29,8 x 6,1 (5x) | Joint à lèvres 29,8 x 6,1 (5x) | | | |
| 26 | Boiler Block CLA5N 15 prep sp | Corps de chauffe CLA5N 15 | | | |
| 26 | Boiler Block CLA6N 22 prep sp | Corps de chauffe CLA6N 22 | | | |
| 26 | Boiler Block CLA6N 30 prep sp | Corps de chauffe CLA6N 30 | | | |
| 26 | Boiler Block CLA DNA 40kW V2 sp | Bloc chaudière CLA DNA 40kW V2 | | | |
| 26 | Boiler Block CLA DNA 50kW V2 sp | Bloc chaudière CLA DNA 50kW V2 | | | |
| 27 | Sensor boiler G1/4 45mm sp | Sonde chaudière G1/4 45mm GB402 | | | |
| 28 | Sample point cap | Capot de protection | | | |
| 29 | Plug | Bouchon | | | |
| 30 | Screw pan head ST3,9x20 A2K everp (10x) | Vis ST3,9x20 A2k (10x) | | | |
| 31 | Gasket D24x30,5x2mm (5x) | Joint d'étanchéité D24x30,5x2mm (5x) | | | |
| **2** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |

**Übersetzungsliste**
**List of translations**

## Liste des traductions

| Pos | Description | Description | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRC GC8000iF sp | Panneau avant GC8000if V2 | | | |
| 4 | Hood outside GC8000iF 15-30kW sp | Capot extérieur GC8000iF 15-30kW V2 | | | |
| 4 | Hood outside GC8000iF 40-50kW sp | Capot extérieur GC8000iF 40-50kW V2 | | | |
| 6 | Insulation front | Isolation avant | | | |
| 7 | Sheet ri/le 15-22-30kW | Face latérale 15-22-30kW | | | |
| 7 | Sheet ri/le 40-50kW | Face latérale 40-50kW | | | |
| 8 | Insulation Block 5sec | Isolation bloc | | | |
| 8 | Insulation Block 6sec | Isolation bloc | | | |
| 8 | Insulation Block 10sec | Isolation bloc | | | |
| 9 | Pan-head screw ST3,9x9,5 A3T (10x) | Vis à tête cylindrique ST3,9x9,5 A3T (10 | | | |
| 10 | Installation kit panel front XC8000F | Kit de montage panneau avant XC8000F | | | |
| 11 | Insulation Clamp (10x) | Collier d'isolation (10x) | | | |
| 12 | Foot M10x51 (4x) | Pied M10x51 (4x) | | | |
| 13 | Hose D46 / 4019 | Entrée de câble | | | |
| 14 | Sheet cover for HMI V2 sp | Tôle de recouvrement HMI V2 | | | |
| 15 | Housing Holder DNA RAL 7040 sp | Boîtier support DNA RAL 7040 | | | |
| 16 | Cable feedthrough | Passe-câbles | | | |
| **3** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 1 | Fitting G11/2 with sleeve G3/4 VL SP | Taccord en T G11/2/manchon G3/4 VL | | | |
| 1 | T-Piece G1 with sleeve G3/4 VL V3 sp | Raccord en T G1 Manchon G3/4 V3 | | | |
| 2 | Gasket D27x38x2 DVGW | Joint D27x38x2mm DVGW | | | |
| 2 | Gasket D32x44x2mm C4400 Klinger SIL, pck | Joint D32x44x2mm | | | |
| 4 | Gasket D17x24x2mm C4400 Klinger SIL, | Joint D17x24x2mm C4400 Klinger SIL, vert | | | |
| 5 | T-Stück G1 with O-Ring RL everp | Taccord en T G1 RL | | | |
| 5 | Fitting G11/2 with sleeve G1/4 RL spare | Taccord en T G11/2/manchon G1/4 RL | | | |
| 6 | Sealing ring D32x44x2mm (5x) EPDM | Joint d'étanchéité D32x44x2mm EPDM | | | |
| 6 | O-ring 29,82x2,62 EPDM (x5) packed | Joint torique 37x3 EPDM (x5) | | | |
| 7 | Cap G1 1/2x16 with Gasket | Bouchon G1 1/2x16 avec joint | | | |
| 7 | Cover G1" packed | Capuchon G1" | | | |
| 8 | Nipple double G1x31 with o-ring | Double mamelon | | | |
| 9 | Valve Fill and drain G1xG3/4 packed | Robinet remplissage et vidange G1xG3/4 | | | |
| 10 | Tube flute steel DN16 1000mm packed | Flexible métallique DN16 1000mm | | | |

**Übersetzungsliste**
**List of translations**

**Liste des traductions**

| Pos | Description | Description | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cap valve flat sealing 3/4x3/4 | Soupape | | | |
| 12 | Acc. base plate expansion tank silver ve | Halteblech Ausdehnungsgefäß silber verp. | | | |
| 13 | O-ring 22x2,5 70EPDM/281 (5x) | Joint torique 22x2,5 70EPDM/281 (5x) | | | |
| 14 | Seal D19x24.3x2mm AFM34 (5x) | Joint D19x24,3x2mm AFM34 (5x) | | | |
| 18 | KSS Manifolds | Collecteur KSS | | | |
| 19 | Pipe BSS2 /BSS5 G3/4 | Tube BSS2 /BSS5 G3/4 | | | |
| 20 | Gasket D17x24x2 AFM34 (x10) | Joint d'étanchéité D17x24x2 AFM34 (x10) | | | |
| 21 | Insulation KSS distributor | Isolation | | | |
| 22 | Air_vent automatic purging system 3/8" | Pot de ventilateur 3/8 | | | |
| 23 | Connector pipe RK G1 1/4" 142x206 | Tuyau de raccordement RK | | | |
| 23 | Pipe RK G11/2 cpl | Tube RK G1 1/2 | | | |
| 24 | Connector pipe VK G1 1/4" 222x206 | Tuyau de raccordement VK | | | |
| 24 | Pipe VK G11/2 cpl | Tube VK G1 1/2 | | | |
| 26 | Locking cap G3/4 m. Gasket | Clapet de fermeture G3/4 avec joint | | | |
| 27 | SENSOR G1/4 45mm sp | CAPTEUR G1/4 45 mm sp | | | |
| 28 | Insulation T piece 15-50kW | Tés d'isolation 15-50kW | | | |
| 29 | valve gas cock 1/2" | Vanne gaz 1/2" | | | |
| 29 | Nr.440/14 valve cock 3/4 | NR.440/14 Gas-D-Hahn 3/4" | | | |
| **4** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 1 | Burner VM 1.3 15kW V2 | Brûleur gaz VM1.3 15kW V2 | | | |
| 1 | Burner VM 1.3 22kW V2 | Brûleur gaz VM1.3 22kW V2 | | | |
| 1 | Burner VM 1.3 30kW V2 | Brûleur gaz VM1.3 30kW V2 | | | |
| 1 | Burner VM 1.3 40kW V2 | Brûleur gaz VM1.3 40kW V2 | | | |
| 1 | Burner VM 1.3 50kW V2 | Brûleur gaz VM1.3 50kW V2 | | | |
| 5 | Service-Set VM 1.3 | Kit de maintenance VM 1.3 | | | |
| | Conv.set LPG VM 1.3 V2 15 | Conv.set LPG VM 1.3 V2 15 | | | |
| | Conv.set LPG VM 1.3 V2 22 | Conv.set LPG VM 1.3 V2 22 | | | |
| | Conv.set LPG VM 1.3 V2 30 | Conv.set LPG VM 1.3 V2 30 | | | |
| | Conv.set LPG VM 1.3 V2 40 | Conv.set LPG VM 1.3 V2 40 | | | |
| | Conv.set LPG VM 1.3 V2 50 | Conv.set LPG VM 1.3 V2 50 | | | |
| **4A** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 1 | burner rod VM1.0 15/VM1.1 22kW | rampe de combustion VM1.0 15/VM1.1 22kW | | | |

## Übersetzungsliste
## List of translations

## Liste des traductions

| Pos | Description | Description | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | burner rod VM1.0 22/VM1.1 30kW | rampe de combustion VM1.0 22/VM1.1 30kW | | | |
| 1 | burner rod | rampe de combustion | | | |
| 1 | burner tube VM1.1 15kW sp | rampe de combustion VM1.1 15kW | | | |
| 1 | burner tube VM1.1 40kW sp | rampe de combustion VM1.1 40kW | | | |
| 2 | Seal Burner tube | JOINT BRULEUR | | | |
| 3 | Screw Ejot Altracs M6x14 (10x) | vis Ejot Altracs M6x14 (10x) | | | |
| 4 | Insulation burner flange VM with DW | Isolation bride de bruleur VM | | | |
| 5 | Ceramic adhesives Thermofix tube 115gr | Tube colle céramique THERMOFIX 115Gr | | | |
| 6 | Ignition 15-50kW spare part | Électrode d'allumage VM1.0 15-50kW | | | |
| 7 | Screw DIN7985 M4x10 8.8A3K (4x) | Vis à tête bombée DIN 7985 M4x10 8.8A3K | | | |
| 8 | Seal electrode (2x) | Joint électrode (2x) | | | |
| 9 | Ionisationelectrode VM L123 | Électrode de contrôle VM L123 | | | |
| 10 | Glass_sight M16x1 | Verre du viseur M16x1 | | | |
| 11 | Pressure Test Point G1/8 | Point d’essai de pression G1/8 | | | |
| 12 | O-ring 253,37 x 5,33 | Joint torique 253,37 x 5,33 | | | |
| 13 | Switch bimetal 130°C packed | Interrupteur 130°C | | | |
| **4B** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 1 | Fan PEBM D118 AC230 50 070W PWM MC spare | Ventilateur PEBM D118 AC230 50 070W PWM | | | |
| 2 | Seal (Fan) | Joint ventilateur | | | |
| 3 | Screw Ejot Altracs M6x14 (10x) | vis Ejot Altracs M6x14 (10x) | | | |
| 4 | Screw 40x8/7 TORX (10x) | Vis 40x8/7 TORX (10x) | | | |
| 5 | Gasket Venturi casing | Joint carter Venturi | | | |
| 6 | Venturi 15kW | Venturi 15kW | | | |
| 6 | Venturi 22kW | Venturi 22kW | | | |
| 6 | Venturi 30kW | Venturi 30kW | | | |
| 6 | Venturi 40kW | Venturi 40kW | | | |
| 6 | Venturi 50kW | Venturi 50kW | | | |
| 7 | Pan-head screw DIN7985 M5x10 (5x) | Vis à tête bombée DIN7985 M5x10 (5x) | | | |
| 9 | Gasvalve SIT Sigma 848 VM 1.3 | Bloc gaz SIT Sigma 848 VM 1.3 | | | |
| 11 | Gasket D17x24x2 AFM34 (x10) | Joint d’étanchéité D17x24x2 AFM34 (x10) | | | |
| 12 | O-ring 15,54x2,62 (5x) | Joint torique 15,54x2,62 (5x) | | | |
| 16 | Gas pipe VM1.3 5Sec | Tube gaz (Tube gaz) VM 1.3 5Gld | | | |

**Übersetzungsliste**
**List of translations**

## Liste des traductions

| Pos | Description | Description | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gas pipe VM 1.3 6Sec | Tube gaz VM 1.3 6Gld | | | |
| 16 | Gas pipe VM 1.3 10Sec | Tube gaz VM1.3 10Gld | | | |
| 20 | Differential Pressure Switch 290/230 Pa | Pressostat différentiel 290/230 Pa | | | |
| 20 | Switch pressure Typ 605 400/350 Pa sp | Pressostat différentiel 400/350 Pa | | | |
| 21 | hose pressure switch | JEU DE FLEXIBLE BLEU/ ROUGE | | | |
| 22 | Screw in socket D6 G1/8" SW17 | Buse D6 G1/8" | | | |
| **4C** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 1 | SAFe220 V7 spare part | SAFe220 V7 | | | |
| 2 | Housing Flap SAFe black V2 sp | Couvercle SAFe V2 | | | |
| 4 | Module BIM220 6290-V1 15kW sp | Module BIM220 6290-V1 15kW | | | |
| 4 | Module BIM220 6291-V1 22kW sp | Module BIM220 6291-V1 22kW | | | |
| 4 | Module BIM220 6292-V1 30kW sp | Module BIM220 6292-V1 30kW | | | |
| 4 | Module BIM220 6293-V1 40kW sp | Module BIM220 6293-V1 40kW | | | |
| 4 | Module BIM220 6294-V1 50kW sp | Module BIM220 6294-V1 50kW | | | |
| 4 | Module BIM220 6295-V1 15kW FG sp | Module BIM220 6295-V1 15kW FG | | | |
| 4 | Module BIM220 6296-V1 22kW FG sp | Module BIM220 6296-V1 22kW FG | | | |
| 4 | Module BIM220 6297-V1 30kW FG sp | Module BIM220 6297-V1 30kW FG | | | |
| 4 | Module BIM220 6298-V1 40kW FG sp | Module BIM220 6298-V1 40kW FG | | | |
| 4 | Module BIM220 6299-V1 50kW FG sp | Module BIM220 6299-V1 50kW FG | | | |
| 5 | Ignition Danfoss EBI V4 spare part | Transformateur allumage EBI V4 DANFOSS | | | |
| 7 | Wire ignition KD5 SD6,3 SD4 | Câble d'allumage KD5 SD6,3 SD4 | | | |
| 8 | Ignition cable SAFe 230 V | Câble d'allumage SAFe 230 V | | | |
| 10 | Cable SAFe - Power | cordon branchement réseau | | | |
| 11 | Cable SAFe Returnsensor 1250 everp | câble de connexion SAFe capteur de retou | | | |
| 12 | Wire SAFe - RMx 990mm | Câbles données SAFe RMx 990mm | | | |
| 14 | Wire SAFe - FK | Conduite de raccordement SAFe-FK | | | |
| 15 | Cable Ionisation K 230 everp | câbles d'ionisation K 230 | | | |
| 16 | Cable SAFe MV1/MV2 330mm | Câble SAFe MV1/MV2 330mm | | | |
| 17 | Cable SAFe Fan 630 Spare Part | Câble plat SAFe Fan 630 | | | |
| 18 | Cable SAFe WIDW 340 Spare Part | Câble plat SAFe WIDW 340 | | | |
| 19 | Screw kit (Ignition transformer) (5x) | Jeu vis (Transformateur d'allumage) (5x) | | | |
| 20 | Cable Pressure Switch 350mm | Câble Interrupteur pression 350mm | | | |

## Übersetzungsliste
## List of translations

## Liste des traductions

| Pos | Description | Description | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Element of construction** | **Groupe d'assemblage** | | | |
| 3 | Housing cover plug black | Revêtement noir | | | |
| 5 | Connector kit | Jeu de connecteurs | | | |
| 6 | Strain relief (10x) | Réduction de la tension (10x) | | | |
| 7 | Control Unit IMX45 spare part | Tableau électrique IMX45 | | | |
| 8 | Cable-Kit SP | Câble-Jeu | | | |
| 10 | Control Panel BX45 SP | Unité de commande BX45 | | | |
| 11 | LAN and radio module K 40 RF Bosch | K40 RF | | | |
| 12 | System controller UI800-GC | Contrôleur système UI800-GC | | | |
| 15 | Outdoor temperature sensor | Sonde de température extérieure | | | |
| 16 | LAN-Cable RJ45 Cat.5 2000 | LAN-câble 2000 | | | |

## Gerätetypen
## Types of appliances

## Types de chaudieres

| Gerät<br>Appliance<br>Chaudière | Bestell-Nr.<br>Ordering no.<br>Numéro de commande | Land<br>Country<br>Pays | Bemerkungen<br>Remarks<br>Remarques |
|---|---|---|---|
| GC8801iF 15 | 7 724 000 131 | AT,DE,LU | |
| GC8801iF 22 | 7 724 000 132 | AT,DE,LU | |
| GC8801iF 30 | 7 724 000 133 | AT,DE,LU | |
| GC8801iF 40 | 7 724 000 134 | AT,DE,LU | |
| GC8801iF 50 | 7 724 000 135 | AT,DE,LU | |

BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-homecomfort.com